

2

Обект: Частичен ремонт на Национално музикално училище „Любомир Пипков“

Бенефициент: Национално музикално училище "Любомир Пипков"


Участник: "БОЯРТ" ЕООД

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Единица мярка	Количество	Единична цена	Част МАТЕРИАЛИ		Стойност в лева
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала	
1	2	3	4,00000	5,00000	6,00000	7=4x6	8=4x5
	<b>Демонтажни работи</b>						
1	ДЕМОНТАЖ ФАЯНС ТОАЛЕТНИ ПОМЕЩЕНИЯ	м2	59,03000	19,36000		0,00000	1142,82000
2	ДЕМОНТАЖ МИВКИ ТОАЛЕТНИ ПОМЕЩЕНИЯ	бр.	5,00000	7,80000		0,00000	39,00000
3	ДЕМОНТАЖ МОНОБЛОК ТОАЛЕТНИ ПОМЕЩЕНИЯ	бр.	5,00000	11,59000		0,00000	57,95000
4	ДЕМОНТАЖ ОСВ. ТЕЛА ТОАЛЕТНИ ПОМЕЩЕНИЯ	бр.	5,00000	6,58000		0,00000	32,90000
5	ДЕМОНТАЖ ВРАТИ ТОАЛЕТНИ ПОМЕЩЕНИЯ	бр.	5,00000	20,36000		0,00000	101,80000
6	ДЕМОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН	бр.	5,00000	14,10000		0,00000	70,50000
	<b>Вътрешен ремонт</b>						
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА-СРЕДЕН ФОРМАТ, ВКЛ СИФОН	бр.	5,00000	85,03000	49,00000	245,00000	425,15000
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ-МОНОБЛОК	бр.	5,00000	146,59000	114,00000	570,00000	732,95000
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СЕДЯЩА	бр.	5,00000	63,47000	41,00000	205,00000	317,35000
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН - МЕСИНГОВ Ф50	бр.	5,00000	31,90000	10,00000	50,00000	159,50000
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПЛАФОН LED 10W 220V 3000K	бр.	5,00000	45,32000	21,50000	107,50000	226,60000
12	ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ИЗМИВАНЕ	м2	64,37000	6,93000		0,00000	446,08000
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТАРА МАЗИЛКА, ПРИ РЕМОНТИ	м2	64,37000	5,17000	1,00000	64,37000	332,79000
14	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФИНА ШПАКЛОВКА С ГОТОВА СМЕС	м2	64,37000	18,48000	3,00000	193,11000	1189,56000
15	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ 2 РЪЦЕ БЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ	м2	64,37000	9,57000	3,00000	193,11000	616,02000
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБЛИЦОВКА С ФАЯНС	м2	49,26000	47,74000	26,20000	1290,61000	2351,67000
17	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО	м2	14,08000	53,79000	33,00000	464,64000	757,36000
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ЗА ТОАЛЕТНИ-СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ	м2	9,00000	161,15000	107,00000	963,00000	1450,35000
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ ДОГРАМА, 5 КАМЕРЕН ПРОФИЛ, ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ - НИСКОЕМИСИОННО + БЯЛО СЪКЛО -СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ	м2	260,63000	142,67000	95,00000	24759,85000	37184,08000
20	ВЪТРЕШНО ОБРЪЦАНЕ НА ОТВОРИ - ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ГИПСОКАРТОН. СЛЕД МОНТАЖ НА НОВА ДОГРАМА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, ШПАКЛОВКА И РЪБОХРАНИТЕЛИ	м	487,68000	17,93000	5,00000	2438,40000	8744,10000
21	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФИНА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ С ШИРОЧИНА ДО 30 СМ. С ГОТОВА СМЕС	м	487,68000	11,11000	1,00000	487,68000	5418,12000
22	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ 2 РЪЦЕ БЯЛО, ПО СТРАНИЦИ С ШИРОЧИНА ДО 30 СМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ	м	487,68000	7,59000	3,00000	1463,04000	3701,49000
<b>Обща стойност без непредвидени разходи:</b>						33495,31000	65498,14000
<b>Непредвидени разходи - 10% от общата стойност:</b>							6549,81000

Обща стойност: 72047,95000  
ДДС: 14409,59000  
Обща стойност с ДДС: 86457,54000


Процент на ст-та на м-лите:




Участник: име, подпис и печат "БОЯРТ" ЕООД / Никола Стоилов

## Анализ на единичните цени

<b>ДЕМОНТАЖ ФАЯНС ТОАЛЕТНИ ПОМЕЩЕНИЯ</b>					
за 1 м2					
<b>ТРУД</b>		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,60000	5,00	1,00	8,00
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
САМОСВАЛ	мсм	0,06000	50,00	1,00	3,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	0,00		0,00
м-ция		40%	3,00		1,20
труд		80%	8,00		6,40
доп.р-ди (вс.)					7,60
печалба		10%	7,60		0,76
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>19,36</b>
<b>ДЕМОНТАЖ МИВКИ ТОАЛЕТНИ ПОМЕЩЕНИЯ</b>					
за 1 бр.					
<b>ТРУД</b>		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,60000	5,00	1,00	3,00
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
САМОСВАЛ	мсм	0,03000	50,00	1,00	1,50
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	0,00		0,00
м-ция		40%	1,50		0,60
труд		80%	3,00		2,40
доп.р-ди (вс.)					3,00
печалба		10%	3,00		0,30
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>7,80</b>
<b>ДЕМОНТАЖ МОНОБЛОК ТОАЛЕТНИ ПОМЕЩЕНИЯ</b>					
за 1 бр.					
<b>ТРУД</b>		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,85000	5,00	1,00	4,25
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
САМОСВАЛ	мсм	0,05000	50,00	1,00	2,50
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	0,00		0,00
м-ция		40%	2,50		1,00
труд		80%	4,25		3,40
доп.р-ди (вс.)					4,40



печалба		10%	4,40		0,44
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>11,59</b>
<b>ДЕМОНТАЖ ОСВ. ТЕЛА ТОАЛЕТНИ ПОМЕЩЕНИЯ</b>					
за 1 бр.					
<b>ТРУД</b>		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,70000	5,00	1,00	3,50
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	0,00		0,00
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	3,50		2,80
доп.р-ди (вс.)					2,80
печалба		10%	2,80		0,28
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>6,58</b>
<b>ДЕМОНТАЖ ВРАТИ ТОАЛЕТНИ ПОМЕЩЕНИЯ</b>					
за 1 бр.					
<b>ТРУД</b>		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,40000	5,00	1,00	7,00
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
САМОСВАЛ	мсм	0,10000	50,00	1,00	5,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	0,00		0,00
м-ция		40%	5,00		2,00
труд		80%	7,00		5,60
доп.р-ди (вс.)					7,60
печалба		10%	7,60		0,76
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>20,36</b>
<b>ДЕМОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН</b>					
за 1 бр.					
<b>ТРУД</b>		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,50000	5,00	1,00	7,50
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	0,00		0,00
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	7,50		6,00
доп.р-ди (вс.)					6,00
печалба		10%	6,00		0,60
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>14,10</b>
<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА-СРЕДЕН ФОРМАТ ,</b>					
за 1 бр					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
фаянсова мивка, среден формат	бр	1,00000	42,00	1,00	42,00
сифон за мивка вкл. Гофрирана връзка	бр	1,00000	2,30	1,00	2,30
тапа за мивка	бр	1,00000	1,40	1,00	1,40
дюбел за монтаж компл.	бр	1,00000	2,90	1,00	2,90
Маншон универсален	бр	1,00000	0,40	1,00	0,40
					49,00



<b>ТРУД</b>					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,60000	5,00	1,00	13,00
					13,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	49,00		4,90
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	13,00		10,40
доп.р-ди (вс.)					15,30
печалба		10%	77,30		7,73
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>85,03</b>
<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ- МОНОБЛОК</b>					
за 1 бр					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
моноблок комплект	бр	1,00000	92,00	1,00	92,00
Мека връзка	бр	1,00000	3,00	1,00	3,00
Кран спирателен	бр	1,00000	6,50	1,00	6,50
маншон задно оттичане	бр	1,00000	10,00	1,00	10,00
Дюбел за монтаж комплект	бр	1,00000	2,50	1,00	2,50
					114,00
<b>ТРУД</b>					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,00000	5,00	1,00	10,00
					10,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	114,00		11,40
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	10,00		8,00
доп.р-ди (вс.)					19,40
печалба		10%	31,90		3,19
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>146,59</b>
<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СЕДЯЩА</b>					
за 1 бр					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
батерия за мивка комплект	бр	1,00000	40,00	1,00	40,00
Уплътнител	бр	2,00000	0,20	1,00	0,40
Тефлонова лента	м	1,00000	0,60	1,00	0,60
					41,00
<b>ТРУД</b>					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,40000	5,00	1,00	7,00
					7,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	41,00		4,10
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	7,00		5,60
доп.р-ди (вс.)					9,70
печалба		10%	57,70		5,77
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>63,47</b>
<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН - МЕСИНГОВ Ф50</b>					



за 1 бр					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
Месингов сифон Ф50	бр	1,00000	8,00	1,00	8,00
Лепило	кг	3,00000	0,60	1,00	1,80
Уплътнител	бр	1,00000	0,20	1,00	0,20
					10,00
<b>ТРУД</b>					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,00000	5,00	1,00	10,00
					10,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	10,00		1,00
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	10,00		8,00
доп.р-ди (вс.)					9,00
печалба		10%	29,00		2,90
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>31,90</b>

**ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПЛАФОН LED 10W 220V 3000K**


за 1 бр					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
LED 10W 220V 3000K	бр	1,00000	6,00	1,00	6,00
Плафон	бр	1,00000	13,00	1,00	13,00
кабел	м	1,00000	1,50	1,00	1,50
Гипсова шпакловка	кг	2,00000	0,50	1,00	1,00
					21,50
<b>ТРУД</b>					
Работник ел.инсталации	ч.ч.	1,95000	5,00	1,00	9,75
					9,75
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	21,50		2,15
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	9,75		7,80
доп.р-ди (вс.)					9,95
печалба		10%	41,20		4,12
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>45,32</b>

**ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ИЗМИВАНЕ**

за м2.					
<b>ТРУД</b>					
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,70000	5,00	1,00	3,50
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	0,00		0,00
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	3,50		2,80
доп.р-ди (вс.)					2,80
печалба		10%	6,30		0,63
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>6,93</b>

**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТАРА МАЗИЛКА, ПРИ РЕМОНТИ**

за 1 м2					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст



Гипсова шпакловка	кг	2,00000	0,50	1,00	1,00
					1,00
<b>ТРУД</b>					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,40000	5,00	1,00	2,00
					2,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	1,00		0,10
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	2,00		1,60
доп.р-ди (вс.)					1,70
печалба		10%	4,70		0,47
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>5,17</b>

**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФИНА ШПАКЛОВКА С ГОТОВА СМЕС**


за 1 м2					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Гипсова шпакловка финна	кг	3,00000	1,00	1,00	3,00
					3,00
<b>ТРУД</b>					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,50000	5,00	1,00	7,50
					7,50
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	3,00		0,30
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	7,50		6,00
доп.р-ди (вс.)					6,30
печалба		10%	16,80		1,68
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>18,48</b>

**БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ 2 РЪЦЕ БЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ**


за 1 м2					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Покривен найлон	м2	0,50000	0,60	1,00	0,30
тиксо	м'	0,40000	0,50	1,00	0,20
дълбоко проникващ ГРУНД	кг	0,20000	2,00	1,00	0,40
латекс	л.	0,50000	4,00	1,00	2,00
ШКУРКА	м'	0,10000	1,00	1,00	0,10
					3,00
<b>ТРУД</b>					
Работник III ст.	ч.ч.	0,60000	5,00	1,00	3,00
					3,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	3,00		0,30
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	3,00		2,40
доп.р-ди (вс.)					2,70
печалба		10%	8,70		0,87
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>9,57</b>

**ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБЛИЦОВКА С ФАЯНС**


за 1 м2					
---------	--	--	--	--	--



<b>МАТЕРИАЛИ</b>		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Кръстчета за фуга	бр.	50,00000	0,02	1,00	1,00
Лепило	кг	5,00000	0,60	1,00	3,00
ФУГИРАЩА СМЕС	кг	0,30000	10,00	1,00	3,00
Стенни плочки фаянс	м2	1,20000	16,00	1,00	19,20
					26,20
<b>ТРУД</b>					
Работник III ст.	ч.ч.	1,62000	5,00	1,00	8,10
					8,10
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	26,20		2,62
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	8,10		6,48
доп.р-ди (вс.)					9,10
печалба		10%	43,40		4,34
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>47,74</b>
<b>ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО</b>					
за 1 м2					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Кръстчета за фуга	бр.	50,00000	0,02	1,00	1,00
Лепило	кг	5,00000	0,60	1,00	3,00
ФУГИРАЩА СМЕС	кг	0,50000	10,00	1,00	5,00
гранитогрес	м2	1,20000	20,00	1,00	24,00
					33,00
<b>ТРУД</b>					
Работник III ст.	ч.ч.	1,40000	5,00	1,00	7,00
					7,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	33,00		3,30
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	7,00		5,60
доп.р-ди (вс.)					8,90
печалба		10%	48,90		4,89
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>53,79</b>
<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ЗА ТОАЛЕТНИ-СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>					
за 1 м2					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Алуминиева врата плътна	бр.	1,00000	100,00	1,00	100,00
Пяна	кг	0,30000	10,00	1,00	3,00
Винтове за директен монтаж	бр.	4,00000	1,00	1,00	4,00
					107,00
<b>ТРУД</b>					
Работник III ст.	ч.ч.	1,60000	5,00	1,00	8,00
Работник III ст.	ч.ч.	1,60000	5,00	1,00	8,00
					16,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	107,00		10,70
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	16,00		12,80
доп.р-ди (вс.)					23,50
печалба		10%	146,50		14,65



<b>ВСИЧКО:</b>					<b>161,15</b>
<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВХ ДОГРАМА, 5 КАМЕРЕН ПРОФИЛ, ДВОЕН СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>					
за 1 м2					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
PVC дограма	м2	1,00000	89,00	1,00	89,00
Пяна	кг	0,30000	10,00	1,00	3,00
Винтове за директен монтаж	бр.	4,00000	0,75	1,00	3,00
					95,00
<b>ТРУД</b>					
Работник III ст.	ч.ч.	1,40000	5,00	1,00	7,00
Работник III ст.	ч.ч.	1,40	5,00	1,00	7,00
					14,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	95,00		9,50
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	14,00		11,20
доп.р-ди (вс.)					20,70
печалба		10%	129,70		12,97
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>142,67</b>
<b>ВЪТРЕШНО ОБРЪЩАНЕ НА ОТВОРИ - ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ГИПСОКАРТОН. СЛЕД МОНТАЖ НА НОВА ДОГРАМА ,</b>					
за 1 м.л.					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Гипскартон	м2	0,50000	2,00	1,00	1,00
Лепило за гипскартон	кг	4,00000	0,60	1,00	2,40
Армирана лента	м	1,00000	0,50	1,00	0,50
Фугопълнител	кг	0,20000	1,00	1,00	0,20
Ръбохранител	м	1,00000	0,90	1,00	0,90
					5,00
<b>ТРУД</b>					
Работник III ст.	ч.ч.	0,60000	5,00	1,00	3,00
Работник III ст.	ч.ч.	0,60000	5,00	1,00	3,00
					6,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	5,00		0,50
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	6,00		4,80
доп.р-ди (вс.)					5,30
печалба		10%	16,30		1,63
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>17,93</b>
<b>ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФИНА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ С ШИРОЧИНА ДО 30 СМ. С ГОТОВА СМЕС</b>					
за 1 м					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Гипсова шпакловка финна	кг	1,00000	1,00	1,00	1,00





10

					1,00
<b>ТРУД</b>					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,00000	5,00	1,00	5,00
					5,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	1,00		0,10
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	5,00		4,00
доп.р-ди (вс.)					4,10
печалба		10%	10,10		1,01
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>11,11</b>
<b>БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ 2 РЪЦЕ БЯЛО, ПО СТРАНИЦИ С ШИРОЧИНА ДО 30 СМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО</b>					
за 1 м					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
дълбоко проникващ ГРУНД	кг	0,20000	2,00	1,00	0,40
латекс	л.	0,60000	4,00	1,00	2,40
ШКУРКА	м'	0,20000	1,00	1,00	0,20
					3,00
<b>ТРУД</b>					
Работник III ст.	ч.ч.	0,40000	5,00	1,00	2,00
					2,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
м-ли		10%	3,00		0,30
м-ция		40%	0,00		0,00
труд		80%	2,00		1,60
доп.р-ди (вс.)					1,90
печалба		10%	6,90		0,69
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>7,59</b>

